

LIITE 5. Vaihtoehto B

Tämä osuus jäisi päättyvään 20 kV kaapelihaaraan -> toimitusvarmuuden kannalta huono ratkaisu.

Uusisahi kiinteistö.

Tässä vaihtoehdossa ei ole mahdollista varautua Sahilammin rannassa olevien liittymien sähköistämiseen.

Tässä vaihtoehdossa ei ole mahdollista varautua näiden liittymien sähköistämiseen.

Reitin varrella ei ole yhtään sähköliittymää. Reittipituus 3135 m.

Kaivureitti erittäin kivikkoista ja kallioista.

Uusi 20 kV kaapeli kytketään vanhalle muuntamolle 154283 Palomäentie 1266.

20 kV kaapeli asennetaan Leppälämmin pohjaan.

Ympyröidyllä osuudella kalliota 625 m.

